

ORÇAMENTO N.º: 562/22 RV4

Folha

01/01

Data: 02/01/23

Cliente	ECOPARK	A/C:	Sr. Bonancin
END.	CASCAVEL - PR	FONE	(41) 9 9972 7000
OBRA	CONDOM. ECOPARK – CASCAVEL - PR	e-mail	bonancin@nonancin.com

CABINE METÁLICA BLINDADA PARA MÉDIA TENSÃO, uso **AO TEMPO, IP44**, isolamento 36KV/16KA, ,construída em chapa **galvanizada a fogo #12/14 GSG**, pintura epóxi pó, cor Munsel N6.5, conforme projetos específicos, normas ABNT (NBR14039), COPEL e MT (NR10), equipada com:

- 1) Cobertura em chapa galvanizada #14 GSG;
- 2) Escotilhas de alívio de pressão por arco voltaico;
- 3) Base soleira de 100mm de altura, em chapa galvanizada 12GSG;
- 4) Telas de proteção em todas as portas;
- 5) Placas de aviso de perigo;
- 6) Barramento/cabo de cobre nú para aterramento;
- 7) Barramento de cobre pintado para fases, com isoladores pedestal/passagem;
- 8) Resistências de desumidificação, acionadas por termostato;
- 9) Iluminação interna dos módulos, com acendimento central;

DIVIDIDA EM MÓDULOS (MEDIDAS AxLxP), COMO SEGUE:

Item	Discriminação	Qt.	Un	PREÇO TOTAL
01	SE 01 – ENTRADA MEDIÇÃO- PROTEÇÃO:			
01.1	MOD.01-ENTRADA MEDIÇÃO COPEL: De 2100x1800x2000 mm, com: 01 Suporte p/ mufas 20-35KV c/ 04 braçadeiras emborrachadas; 03 Pára-raios poliméricos classe 27KV, 5KA, Balestro; 01Conj. de Suportes p/ TCs e TP de Medição da COPEL; 01 Caixa de Medição padrão COPEL, com mesa leitora e cobertura articulável de 100x100 cm	01	MD	261.000,00
01.2	MOD. 02 – SECCION. GERAL- De 2100 x 1000 x 2000 mm, contendo: 01 Chave secc. 34,5 KV, 400 A, abertura sob carga, acionamento c/ bloqueio KIRK, e aterramento na posição aberta, ref. Moram;	01	MD	
01.3	MOD. 03 – PROTEÇÃO GERAL- De 2100 x 2000 x 2000 mm, contendo: 01Disjuntor tripolar a gás SF6, 34,5kV, 16KA, 630 A, com bobinas de fecham. e abertura, bloqueio KIRK, ref. ABB; 01 TP em epóxi, 2000 VA, prim. 34,5KV/R3, secundário 220/115V, ref. Soltran 03 TCs 34,5KV, epóxi, relação x/5 A, classe 10B50, ref. Soltran; 01 Rele de proteção secundária, funções 25-32- 50/51-50/51N-67- 74 - 86 -, ref 7SR10.04 (SIEMENS), incluindo: disjuntores, chave de aferição, fonte capacitiva dupla, botoeiras, sinaleiros e demais acessórios;	01	MD	
01.4	MOD. 04 – SECCION. SAIDA 01- De 2100 x 1000 x 2000 mm, contendo: 01 Chave secc. 34,5 KV, 400 A, abertura sob carga, acionamento c/ bloqueio KIRK, e aterramento na posição aberta, ref. Moram; 01 Suporte p/ mufas 20-35KV c/ 04 braçadeiras emborrachadas;	01	MD	
01.5	MOD. 05 – SECCION. SAIDA 02- De 2100 x 1000 x 2000 mm, contendo: 01 Chave secc. 34,5 KV, 400 A, abertura sob carga, acionamento c/ bloqueio KIRK, e aterramento na posição aberta, ref. Moram; 01 Suporte p/ mufas 20-35KV c/ 04 braçadeiras emborrachadas;	01	MD	
	TOTAL FINAL – CABINE - POSTO FABRICA - CIC			261.000,00
	DESCONTO ESPECIAL CONDICIONAL			9.000,00
	FRETE – CTBA A CASCAVELPR –SEM DESCARGA/FIXAÇÃO			8.000,00
	TOTAL FINAL – CABINE - POSTO OBRA – CASCAVEL -PR			260.000,00
	CREDITO REFERENTE À CABINE/QUADROS DA S. FORTE (NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA)			80.000,00
	SALDO FINAL A PAGAR			180.000,00
	FATURAMENTO: MATERIAL R\$126.000,00- SERVIÇO (PROJETO/MONTAGEM-FRETE R\$ 54.000,00)			
OBS.:	1) INCLUI APROVAÇÃO DO PROJETO DA CABINE JUNTO À COPEL 2) INCLUI A PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ SECUNDÁRIO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO P/ A COPEL; 3) NÃO INCLUI CONSTRUÇÃO DE BASE E LIGAÇÕES EXTERNAS À CABINE.			
Validade	30 dias	Frete	POSTO OBRA – CASCAVEL - PR (VIDE FRETE ACIMA)	
Entrega:	Até 70 dias do pedido	Pgto:	R\$60.000,00 – ATÉ 07/01/23 – R\$60.000,00 ATÉ 07/02/23 – E R\$60.000,00 NA ENTREGA	
			Obs.: IPI (0%) ICMS12% inclusos ORÇADO POR: EDO KIRSTEN 41 – 99976 5258	